Общество с ограниченной ответственностью

«ЧЕЧЕНПРОЕКТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Выполнение работ по благоустройству по ул. Исаева д. №2 и д. №4, г. Гудермес, Чеченская Республика

Раздел 11.

«Сметная Документация»

Шифр: 137/2-2019-СМ

г.Гудермес-2019г.

Общество с ограниченной ответственностью

«ЧЕЧЕНПРОЕКТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Выполнение работ по благоустройству по ул. Исаева д. №2 и д. №4, г. Гудермес, Чеченская Республика

Раздел 11.

«Сметная Документация»

Шифр: 137/2-2019-СМ

ГЕН. ДИРЕКТОР ООО «ЧЕЧЕНПРОЕКТ» _____ Х.А. Альгереев

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Л. Магомадова

г.Гудермес-2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сводному сметному расчёту
Выполнение работ по благоустройству по ул. Исаева д. №2 и д. №4, г. Гудермес, Чеченская Республика

Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и «Методикой определения сметной стоимости и договорных цен по восстановительно- строительным работам в Чеченской Республике», Госстроя России от 4.04.01 г.

Сметная документация составлена по дефектному акту и рабочим чертежам, привязанных к местным условиям по каталогам ТЕР 5-го территориального района Российской Федерации и привязаны к местным условиям для 1 городской зоны Чеченской Республики.

В сметной документации учтены накладные расходы и сметная прибыль, согласно новой нормативной базы 2001г. по видам работ.

В сметной документации учтены следующие дополнительные затраты:

- Временные здания и сооружения- 1,2%,
- Удорожание работ в зимнее время- 0,4%
- Добровольное страхование -
- Премия за ввод объекта-
- Содержание заказчика-

. Перевозка рабочих

- Проектно-сметные работы- исполнительная смета,
- Изыскательские работы- исполнительная смета
- Резерв средств на непредвиденные работы-

. Охрана объекта

Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах с применением индексов к базисной стоимости на 1 квартал 2019 года, НДС-20%.

Технико-экономические показатели:

Общая сметная стоимость	**4 000,025**	тыс.руб
в том числе:		
Строительно-монтажных работ	**3 991,692**	тыс.руб
Оборудование		тыс.руб
Прочих затрат	**8,333**	тыс.руб
в т.ч. НДС 20%	**665,282**	тыс.руб

Заказчик :

УТВЕРЖДЕН:

Сводный сметный расчет в сумме . **4000,025 тыс.руб.**

в т. ч. возвратных сумм **7,069 тыс.руб.**

Сводный сметный расчет

«Ремонт и благоустройство по ул. Исаева д.№2 и д.№4, г. Гудермес, Чеченская Республика».

Составлен в ценах 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Номера сметных расчётов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость работ тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	об-я, мебели	прочих затрат	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства	затрат нет				
		Итого по главе 1:					
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	Локальная смета №02-01	Ремонт и благоустройство	424,626				424,626
		Итого по главе 2:	**424,626**				**424,626**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по главе 3					
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
		итого по главе 4					
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
		Итого по главе 5					
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения					
		Итого по главе 6					
		Глава 7. Благоустройство, озеленение					
		Итого по главе 7					
		Итого по главам 1-7	**424,626**				**424,626**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН-81-05-01-2001 п.1 п. 4.1.3.	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	5,096				5,096
		Возвратные суммы 15%					0,764
		Итого по главе 8.	**5,096**				**5,096**
		Итого по главам 1-8.	**429,722**				**429,722**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ГСН-81-05-02-2007 п. 11.4	Зимнее удорожание 0,5%*0,8=0,4%	1,719				1,719
		Итого по главе 9.	**1,719**				**1,719**
		Итого по главам 1-9.	**431,441**				**431,441**
		Глава 10. Содержание заказчика					
		Итого по главам 10.					
		Итого по главам 1-10.	**431,441**			**0,000**	**431,441**
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Итого по главе 12.					
		Итого по главам 1-12.	**431,441**			**0,000**	**431,441**

		Итого в ценах 2001 года	**431,441**			**0,000**	**431,441**
		СМР в ценах 2001г.					*431,441*
	Чеченстройцена	Итого СМР в тек. ценах на 1 кв. 2019 г. К=7,71	3326,410				3326,410
		Всего в текущих ценах на 1 кв. 2019 г.	**3326,410**				**3326,410**
		НДС 20%	665,282				665,282
		Проверка достоверности определения сметной стоимости				8,333	8,333
		Всего по сводному сметному расчету	**3991,692**			**8,333**	**4000,025**
		СМР в текущих ценах					*3991,692*
		в т. ч. возвратные суммы					**7,069**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "Чеченпроект" ИНН 2005003584 ОГРН 1062032012723

Выполнение работ по благоустройству по ул. Исаева д. №2 и д. №4, г. Гудермес, Чеченская Республика
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)

на Ремонт и благоустройство
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 424626 руб.
Средства на оплату труда 26532 руб.
Сметная трудоемкость 1943,16 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Покрытие из резиновой крошки																
1	**ТЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,12	24,04		24,04	6,08		3		3	1			
2	**ТЕР01-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,03 *120*0,25/1000*	1127,34		1127,34	267,25		34		34	8			

3	**ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,144 *120*0,12/100*	2704,47	174,02	2507,21	259,32		389	25	361	37	15,72	2,26	
4	**ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Смесь песчано-гравийная природная	м3	17,568 *14,4*1,22*	64,34					1130						
5	**ТЕР11-01-002-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	12 *120*0,1*	631,12	42,38	0,28			7573	509	3		3,66	43,92	
6	**ТЕР11-01-052-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана *1 760,40 = 15 239,40 - 306 х 39,90 - 20 х 63,48*	100 м2 пола	1,2	1760,4	639,95	52,85			2112	768	63		54,79	65,75	
7	**Tiu.ru**	Резиновая крошка для покрытия 10кг/м2 при тодщ. 10мм стоимость 17 р/кг	кг	1200 *120*10*	1,98 *18/1,2/7,71*1,02*					2376						
8	**Tiu.ru**	Клей связующее Resin Binder SS для резиновой крошки расход 1,75кг/м2 толщ. 10мм	кг	210 *120*1,75*	23,7 *215/1,2/7,71*1,02*					4977						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										18594	1302	464	46		111,93	
Накладные расходы										1668						
Сметная прибыль										1022						
Итого по разделу 1 Покрытие из резиновой крошки										**21284**					**111,93**	
Раздел 2. Покрытие из брусчатки																
9	**ТЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,02	24,04		24,04	6,08		25		25	6			

10	**ТЕР01-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,255 *1020*0,25/1000*	1127,34		1127,34	267,25		287		287	68			
11	**ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,53 *1020*0,15/100*	2704,47	174,02	2507,21	259,32		4138	266	3836	397	15,72	24,05	
12	**ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Смесь песчано-гравийная природная	м3	188,04	64,34					12098						
13	**ТЕР11-01-025-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *9 249,50 = 29 776,50 + 100 x (77,25 - 282,52)*	100 м2 покрытия	10,2	9249,5	1173,62	310,39	39,28		94345	11971	3166	401	94,8	966,96	
14	**ТЕР27-02-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	1,76	3482,45	888,61	88,74	12,67		6129	1564	156	22	76,08	133,9	
15	**ТССЦ-403-8023** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	176	22,19					3905						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										120927	13801	7470	894		1124,91	
Накладные расходы										18482						
Сметная прибыль										11453						
Итого по разделу 2 Покрытие из брусчатки										**150862**					**1124,91**	
Раздел 3. Малые архитектурные формы																

16	**ТССЦ-116-0082** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Скамья бульварная без спинки БС-1	шт.	8	694,4					5555						
17	**ТССЦ-116-0093** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	8	520,01					4160						
18	**ТССЦ-116-0092** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Урна круглая металлическая	шт.	2	1526,18					3052						
19	**ТССЦ-116-0016** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Горка с большой площадкой, размеры 1500х2250х1600 мм "Волна"	шт.	2	15635,02					31270						
20	**ТССЦ-116-0058** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Качели-лавка "Божья коровка", размеры 2000х1300х2700 мм	шт.	2	5197,27					10395						
21	**ТССЦ-116-0050** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Качалка тип "Самолёт"	шт.	2	4770,46					9541						
22	**ТССЦ-116-0065** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Песочница	шт.	2	3093,61					6187						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										70160						
Итого по разделу 3 Малые архитектурные формы										**70160**						
Раздел 4. Озеленение																

23	**ТЕР47-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	6,2	17,71		17,71	4,48		110		110	28			
24	**ТЕР47-01-001-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разбивка участка	100 м2	6,2	100,35	93,19				622	578			7,62	47,24	
25	**ТЕР47-01-015-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	1,6	706,38	221,22				1130	354			20,54	32,86	
26	**ТЕР47-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м *351,30 = 1 429,30 - 10 х 107,80*	10 деревьев	1,6	351,3	124,39	37,02	4,32		562	199	59	7	9,36	14,98	
27	**ТССЦ-414-0075** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт.	8	18,79					150						
28	**ТССЦ-414-0082** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт.	8	30,39					243						
29	**ТЕР47-01-046-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом	100 м2	6,2	82,98	56,45	26,53	3,54		514	350	164	22	5,32	32,98	

30	**ТЕР47-01-046-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	6,2	768,95	69,96	375,65	43,87		4767	434	2329	272	5,99	37,14	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										8098	1915	2662	329		165,2	
Накладные расходы										2581						
Сметная прибыль										2020						
Итого по разделу 4 Озеленение										**12699**					**165,2**	
Раздел 5. Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок																
31	**ТЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,3	24,04		24,04	6,08		31		31	8			
32	**ТЕР01-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,325 *1300*0,25/1000*	1127,34		1127,34	267,25		366		366	87			
33	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,95 *1300*0,15/100*	3974,3	270,2	3680,86	384,6		7750	527	7178	750	24,19	47,17	
34	**ТССЦ-408-0051** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	м3	245,7 *195*1,26*	86,07					21147						
35	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,3	38753,44	509,01	2757,54	362,33		50379	662	3585	471	38,3	49,79	

36	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,8	4639,33	888,61	88,74	12,67		8351	1599	160	23	76,08	136,94	
37	**ТССЦ-403-8023** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	180	22,19					3994						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										92018	2788	11320	1339		233,9	
Накладные расходы										5815						
Сметная прибыль										3878						
Итого по разделу 5 Асфальтобетонное покрытие										**101711**					**233,9**	
Раздел 6. Освещение																
38	**ТЕР33-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка стальных опор фонарей уличных	1 т опор	0,128 *64*2/1000*	11735,54	392,54	1534,11	137,99		1502	50	196	18	29,12	3,73	
39	**ТЕР33-04-014-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	2	124,09	28,01	95,58	11,1		248	56	191	22	2,29	4,58	
40	**ФССЦ-15.2.03.05-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Торшер уличный: однорожковый (художественное литье), высота 4100 мм	шт	2	9265,98					18532						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										20282	106	387	40		8,31	
Накладные расходы										153						
Сметная прибыль										88						
Итого по разделу 6 Освещение										**20523**					**8,31**	
Раздел 7. Фонтан																

41	**ТЕР01-01-013-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,12	3140,83	86,16	3051,75	432,22		377	10	366	52	8	0,96	
42	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	204 *120*1,7*	13,84		13,84			2823		2823				
43	**ТЕР01-02-056-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,03	2698,14	2698,14				81	81			233	6,99	
44	**ТЕР08-01-002-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: гравийного	1 м3 основания	20	155,99	28,2	65,48	7,67		3120	564	1310	153	2,5	50	
45	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство дна фонтана из монолитного железобетона	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,078	126476,02	2599,37	3157,74	507,42		9865	203	246	40	220,66	17,21	
46	**ТЕР06-01-001-22** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство стен фонтана из монолитного железобетона	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,064	124318,4	5455,07	4497,32	534,83		7956	349	288	34	446,04	28,55	
47	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,168	1214,12	278,57	90,61			204	47	15		21,2	3,56	

48	**ТЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,3136	1638,52	433,42	55,91	23,66		514	136	18	7	39,51	12,39	
49	**ТЕР08-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Гидроизоляция дна резервуара цементная с жидким стеклом	100 м2 изолируемой поверхности	0,3136	2368,48	450	44,91			743	141	14		38,2	11,98	
50	**ТЕР11-01-027-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: ковровых керамических толщиной 4-6 мм	100 м2 покрытия	0,3136	9202,36	1023,32	162,36	51,39		2886	321	51	16	88,37	27,71	
51	**ТЕР08-01-003-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Гидроизоляция стен резервуара цементная с жидким стеклом	100 м2 изолируемой поверхности	0,34	2774,53	1125,98	44,91			943	383	15		88,8	30,19	
52	**ТЕР15-01-018-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Облицовка по бетонной поверхности стен фонтана коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен	100 м2 облицованной поверхности	0,34	9708,45	2319,23	37,69	13,87		3301	789	13	5	178,54	60,7	
53	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную грунта 1 группы по поверхности перекрытия	100 м3 грунта	0,03	916,86	916,86				28	28			88,5	2,66	
54	**ТЕР01-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,0312	480,7		480,7	121,68		15		15	4			

55	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	0,312	460,73	147,6	313,13	42,2		144	46	98	13	12,53	3,91	
56	**ТЕР16-02-002-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,14	5387,76	492,66	68,63	2,79		754	69	10		37,07	5,19	
57	**ТССЦ-103-0136** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	14	22,51					315						
58	**ТЕР16-02-002-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,18	6647,58	633	124,15	3,91		1197	114	22	1	47,63	8,57	
59	**ТССЦ-103-0138** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	18	26,99					486						
60	**ТЕР18-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т	1 насос	2	2135,25	181,8	14,39	0,93		4271	364	29	2	14,17	28,34	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										40023	3645	5333	327		298,91	
Накладные расходы										4562						
Сметная прибыль										2803						
Итого по разделу 7 Фонтан										**47388**					**298,91**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										370102	23557	27636	2975		1943,16	
Накладные расходы										33261						
Сметная прибыль										21263						
Итоги по смете:																

Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1722					4,87	
Автомобильные дороги	126544					394,11	
Полы	150658					1116,73	
Малые архитектурные формы	88692						
Озеленение. Защитные лесонасаждения	12699					165,2	
Линии электропередачи	1991					8,31	
Перевозка грузов автотранспортом	2823						
Земляные работы, выполняемые ручным способом	245					9,65	
Конструкции из кирпича и блоков	7611					95,73	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	18885					45,76	
Отделочные работы	4572					60,7	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8184					42,1	
Итого	424626					1943,16	
В том числе:							
Материалы	318909						
Машины и механизмы	27636						
ФОТ	26532						
Накладные расходы	33261						
Сметная прибыль	21263						
ВСЕГО по смете	**424626**					**1943,16**	

Составил: _____

Проверил: _____