

Общество с ограниченной ответственностью
«ЧЕЧЕНПРОЕКТ»



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Выполнение работ по благоустройству по ул.
Мелиоративная д. №4 и д. №7, г. Гудермес, Чеченская
Республика**

Раздел 11.

«Сметная Документация»

Шифр: 137/1-2019-СМ

г.Гудермес-2019г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЧЕЧЕНПРОЕКТ»



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Выполнение работ по благоустройству по ул.
Мелиоративная д. №4 и д. №7, г. Гудермес, Чеченская
Республика**

Раздел 11.

«Сметная Документация»

Шифр: 137/1-2019-СМ

ГЕН. ДИРЕКТОР ООО «ЧЕЧЕНПРОЕКТ»  Х.А. Альгереев

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  Л. Магомадова



г.Гудермес-2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сводному сметному расчёту

Выполнение работ по благоустройству по ул. Мелиоративная д. №4 и д. №7, г. Гудермес,
Чеченская Республика

Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и «Методикой определения сметной стоимости и договорных цен по восстановительно-строительным работам в Чеченской Республике», Госстроя России от 4.04.01 г.

Сметная документация составлена по дефектному акту и рабочим чертежам, привязанных к местным условиям по каталогам ТЕР 5-го территориального района Российской Федерации и привязаны к местным условиям для 1 городской зоны Чеченской Республики.

В сметной документации учтены накладные расходы и сметная прибыль, согласно новой нормативной базы 2001г. по видам работ.

В сметной документации учтены следующие дополнительные затраты:

- Временные здания и сооружения- 1,2%,
- Удорожание работ в зимнее время- 0,4%
- Добровольное страхование -
- Премия за ввод объекта-
- Содержание заказчика-
- Перевозка рабочих
- Проектно-сметные работы- исполнительная смета,
- Изыскательские работы- исполнительная смета
- Резерв средств на непредвиденные работы-
- Охрана объекта

Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах с применением индексов к базисной стоимости на 1 квартал 2019 года, НДС-20%.

Технико-экономические показатели:

Общая сметная стоимость	1 790,656	тыс.руб
в том числе:		
Строительно-монтажных работ	1 782,323	тыс.руб
Оборудование		тыс.руб
Прочих затрат	8,333	тыс.руб
в т.ч. НДС 20%	297,054	тыс.руб

Заказчик :

УТВЕРЖДЕН:

Сводный сметный расчет в сумме .

в т. ч. возвратных сумм

1790,656 тыс.руб.

3,155 тыс.руб.

Сводный сметный расчет

«Ремонт и благоустройство по ул. Мелиоративная д.№4 и д.№7, г. Гудермес, Чеченская Республика».



Составлен в ценах 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Номера сметных расчётов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость работ тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	об-я, мебели	прочих затрат	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства	затрат нет				
		Итого по главе 1:					
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	Локальная смета №02-01	Благоустроительные работы	189,600				189,600
		Итого по главе 2:	189,600				189,600
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по главе 3					
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
		итого по главе 4					
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
		Итого по главе 5					
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения					
		Итого по главе 6					
		Глава 7. Благоустройство, озеленение					
		Итого по главе 7					
		Итого по главам 1-7	189,600				189,600
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН-81-05-01-2001 п.1 п. 4.1.3.	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	2,275				2,275
		Возвратные суммы 15%					0,341
		Итого по главе 8.	2,275				2,275
		Итого по главам 1-8.	191,875				191,875
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ГСН-81-05-02-2007 п. 11.4	Зимнее удорожание 0,5%*0,8=0,4%	0,768				0,768
		Итого по главе 9.	0,768				0,768
		Итого по главам 1-9.	192,643				192,643
		Глава 10. Содержание заказчика					
		Итого по главам 10.					
		Итого по главам 1-10.	192,643			0,000	192,643
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Итого по главе 12.					
		Итого по главам 1-12.	192,643			0,000	192,643

	Итого в ценах 2001 года	192,643			0,000	192,643
	СМР в ценах 2001г.					192,643
Чеченстройцена	Итого СМР в тек. ценах на 1 кв. 2019 г. К=7,71	1485,269				1485,269
	Всего в текущих ценах на 1 кв. 2019 г.	1485,269				1485,269
	НДС 20%	297,054				297,054
	Проверка достоверности определения сметной стоимости				8,333	8,333
	Всего по сводному сметному расчету	1782,323			8,333	1790,656
	СМР в текущих ценах					1782,323
	в т. ч. возвратные суммы					3,155

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта


 (должность, подпись, расшифровка)

 (должность, подпись, расшифровка)


Выполнение работ по благоустройству по ул. Мелиоративная д. №4 и д. №7, г. Гудермес, Чеченская Республика
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)

на Ремонт и благоустройство
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 189600 руб.
Средства на оплату труда 11287 руб.
Сметная трудоемкость 837,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Покрытие из резиновой крошки																
1	ТЕР01-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланиро ванной поверхно сти за 1 проход бульдозе ра	0,1	24,04		24,04	6,08		2		2	1			
2	ТЕР01-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотнен ного грунта	0,025 <i>100*0,25/1000</i>	1127,34		1127,34	267,25		28		28	7			

3	ТЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12 <i>100*0,12/100</i>	2704,47	174,02	2507,21	259,32		325	21	301	31	15,72	1,89	
4	ТССЦ-408-0200 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	14,64 <i>12*1,22</i>	64,34					942						
5	ТЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10 <i>100*0,1</i>	631,12	42,38	0,28			6311	424	3		3,66	36,6	
6	ТЕР11-01-052-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана <i>1 760,40 = 15 239,40 - 306 x 39,90 - 20 x 63,48</i>	100 м2 пола	1	1760,4	639,95	52,85			1760	640	53		54,79	54,79	
7	Tiu.ru	Резиновая крошка для покрытия 10кг/м2 при толщ. 10мм стоимость 17 р/кг	кг	1000 <i>100*10</i>	1,98 <i>18/1,2/7,71*1,02</i>					1980						
8	Tiu.ru	Клей связующее Resin Binder SS для резиновой крошки расход 1,75кг/м2 толщ. 10мм	кг	175 <i>100*1,75</i>	23,7 <i>215/1,2/7,71*1,02</i>					4148						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										15496	1085	387	39		93,28	
Накладные расходы										1391						
Сметная прибыль										851						
Итого по разделу 1 Покрытие из резиновой крошки										17738					93,28	
Раздел 2. Покрытие из брусчатки																
9	ТЕР01-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,4	24,04		24,04	6,08		10		10	2			

10	ТЕР01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,1 400*0,25/1000	1127,34		1127,34	267,25		113		113	27			
11	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дрсвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6 400*0,15/100	2704,47	174,02	2507,21	259,32		1623	104	1504	156	15,72	9,43	
12	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	72,24	64,34					4648						
13	ТЕР11-01-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком $9\ 249,50 = 29\ 776,50 + 100 \times (77,25 - 282,52)$	100 м2 покрытия	4	9249,5	1173,62	310,39	39,28		36998	4694	1242	157	94,8	379,2	
14	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,9	3482,45	888,61	88,74	12,67		3134	800	80	11	76,08	68,47	
15	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	22,19					1997						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										48523	5598	2949	353		457,1	
Накладные расходы										7516						
Сметная прибыль										4670						
Итого по разделу 2 Покрытие из брусчатки										60709					457,1	
Раздел 3. Малые архитектурные формы																

16	ТССЦ-116-0078 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт.	3	1868,91					5607					
17	ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	3	520,01					1560					
18	ТССЦ-116-0016 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Горка с большой площадкой, размеры 1500x2250x1600 мм "Волна"	шт.	1	15635,02					15635					
19	ТССЦ-116-0058 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Качели-лавка "Божья коровка", размеры 2000x1300x2700 мм	шт.	1	5197,27					5197					
20	ТССЦ-116-0050 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Качалка тип "Самолёт"	шт.	1	4770,46					4770					
21	ТССЦ-116-0065 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песочница	шт.	1	3093,61					3094					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										35863					
Итого по разделу 3 Малые архитектурные формы										35863					
Раздел 4. Озеленение															
22	ТЕР47-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	5,2	17,71		17,71	4,48		92		92	23		

23	ТЕР47-01-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разбивка участка	100 м2	5,2	100,35	93,19				522	485			7,62	39,62	
24	ТЕР47-01-015-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	2	706,38	221,22				1413	442			20,54	41,08	
25	ТЕР47-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м $351,30 = 1\ 429,30 - 10 \times 107,80$	10 деревьев	2	351,3	124,39	37,02	4,32		703	249	74	9	9,36	18,72	
26	ТССЦ-414-0075 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт.	10	18,79					188						
27	ТССЦ-414-0082 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт.	10	30,39					304						
28	ТЕР47-01-046-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом	100 м2	5,2	82,98	56,45	26,53	3,54		431	294	137	18	5,32	27,66	
29	ТЕР47-01-046-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5,2	768,95	69,96	375,65	43,87		3999	364	1953	228	5,99	31,15	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										7652	1834	2256	278		158,23	
Накладные расходы										2429						
Сметная прибыль										1901						
Итого по разделу 4 Озеленение										11982					158,23	

Раздел 5. Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок

30	ТЕР01-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,5	24,04		24,04	6,08		12		12	3			
31	ТЕР01-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,125 <i>500*0,25/1000</i>	1127,34		1127,34	267,25		141		141	33			
32	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,75 <i>500*0,15/100</i>	3974,3	270,2	3680,86	384,6		2981	203	2761	288	24,19	18,14	
33	ТССЦ-408-0051 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	м3	94,5 <i>75*1,26</i>	86,07					8134						
34	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,5	38753,44	509,01	2757,54	362,33		19377	255	1379	181	38,3	19,15	
35	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,1	4639,33	888,61	88,74	12,67		5103	977	98	14	76,08	83,69	

36	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	110	22,19					2441						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										38189	1435	4391	519		120,98	
Накладные расходы										2758						
Сметная прибыль										1840						
Итого по разделу 5 Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок										42787					120,98	
Раздел 6. Освещение																
37	ТЕР33-01-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стальных опор фонарей уличных	1 т опор	0,128 <i>64*2/1000</i>	11735,54	392,54	1534,11	137,99		1502	50	196	18	29,12	3,73	
38	ТЕР33-04-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильн ИК	2	124,09	28,01	95,58	11,1		248	56	191	22	2,29	4,58	
39	ФССЦ-15.2.03.05-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Торшер уличный: однорожковый (художественное литье), высота 4100 мм	шт	2	9265,98					18532						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										20282	106	387	40		8,31	
Накладные расходы										153						
Сметная прибыль										88						
Итого по разделу 6 Освещение										20523					8,31	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										166005	10058	10370	1229		837,9	
Накладные расходы										14244						
Сметная прибыль										9351						
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										412						
Автомобильные дороги										53474					200,77	
Полы										67346					470,59	
Малые архитектурные формы										54395						

Озеленение. Защитные лесонасаждения	11982					158,23	
Линии электропередачи	1991					8,31	
Итого	189600					837,9	
В том числе:							
Материалы	145577						
Машины и механизмы	10370						
ФОТ	11287						
Накладные расходы	14244						
Сметная прибыль	9351						
ВСЕГО по смете	189600					837,9	

Составил: _____

Проверил: _____