Общество с ограниченной ответственностью

«ЧЕЧЕНПРОЕКТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. ФАД шоссе "Каквказ" М-29 г. Гудермес, Чеченская Республика

Раздел 11.

«Сметная Документация»

Шифр: 137/3-2019-СМ

г.Гудермес-2019г.

Общество с ограниченной ответственностью

«ЧЕЧЕНПРОЕКТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. ФАД шоссе "Кавказ" М-29 г. Гудермес, Чеченская Республика

Раздел 11.

«Сметная Документация»

Шифр: 137/3-2019-СМ

ГЕН. ДИРЕКТОР ООО «ЧЕЧЕНПРОЕКТ» _____ Х.А. Альгереев

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Л. Магомадова

г.Гудермес-2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сводному сметному расчёту

Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. ФАД шоссе "Каквказ" М-29 г. Гудермес, Чеченская Республика

Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и «Методикой определения сметной стоимости и договорных цен по восстановительно- строительным работам в Чеченской Республике», Госстроя России от 4.04.01 г.

Сметная документация составлена по дефектному акту и рабочим чертежам, привязанных к местным условиям по каталогам ТЕР 5-го территориального района Российской Федерации и привязаны к местным условиям для 1 городской зоны Чеченской Республики.

В сметной документации учтены накладные расходы и сметная прибыль, согласно новой нормативной базы 2001г. по видам работ.

В сметной документации учтены следующие дополнительные затраты:

- Временные здания и сооружения- 1,2%,
- Удорожание работ в зимнее время- 0,4%
- Добровольное страхование -
- Премия за ввод объекта-
- Содержание заказчика-

. Перевозка рабочих

- Проектно-сметные работы- исполнительная смета,
- Изыскательские работы- исполнительная смета
- Резерв средств на непредвиденные работы-

. Охрана объекта

Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах с применением индексов к базисной стоимости на 1 квартал 2019 года, НДС-20%.

Технико-экономические показатели:

Общая сметная стоимость	**8 686,006**	тыс.руб
в том числе:		
Строительно-монтажных работ	**8 677,673**	тыс.руб
Оборудование		тыс.руб
Прочих затрат	**8,333**	тыс.руб
в т.ч. НДС 20%	**1 446,279**	тыс.руб

Заказчик :

УТВЕРЖДЕН:

Сводный сметный расчет в сумме . **8686,006 тыс.руб.**

в т. ч. возвратных сумм **15,377 тыс.руб.**

Сводный сметный расчет

«Ремонт и благоустройство сквера по ул. ФАД шоссе "Кавказ" М-29 г. Гудермес, Чеченская Республика».

Составлен в ценах 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Номера сметных расчётов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость работ тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	об-я, мебели	прочих затрат	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства	затрат нет				
		Итого по главе 1:					
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	Локальная смета №02-01	Ремонт и благоустройство	923,110				**923,110**
		Итого по главе 2:	**923,110**				**923,110**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по главе 3					
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
		итого по главе 4					
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
		Итого по главе 5					
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения					
		Итого по главе 6					
		Глава 7. Благоустройство, озеленение					
		Итого по главе 7					
		Итого по главам 1-7	**923,110**				**923,110**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН-81-05-01-2001 п.1 п. 4.1.3.	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	11,077				11,077
		Возвратные суммы 15%					1,662
		Итого по главе 8.	**11,077**				**11,077**
		Итого по главам 1-8.	**934,187**				**934,187**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ГСН-81-05-02-2007 п. 11.4	Зимнее удорожание 0,5%*0,8=0,4%	3,737				3,737
		Итого по главе 9.	**3,737**				**3,737**
		Итого по главам 1-9.	**937,924**				**937,924**
		Глава 10. Содержание заказчика					
		Итого по главам 10.					
		Итого по главам 1-10.	**937,924**				**937,924**
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Итого по главе 12.					
		Итого по главам 1-12.	**937,924**				**937,924**

		Итого в ценах 2001 года	**937,924**				**937,924**
		СМР в ценах 2001г.					*937,924*
	Чеченстройцена	Итого СМР в тек. ценах на 1 кв. 2019 г. К=7,71	7231,394				7231,394
		Всего в текущих ценах на 1 кв. 2019 г.	**7231,394**				**7231,394**
		НДС 20%	1446,279				1446,279
		Проверка достоверности определения сметной стоимости				8,333	8,333
		Всего по сводному сметному расчету	**8677,673**			**8,333**	**8686,006**
		СМР в текущих ценах					*8677,673*
		в т. ч. возвратные суммы					**15,377**

Руководитель проектной организации (должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта (должность, подпись, расшифровка)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2005003584 ОГРН 1062032012723
ООО "Чеченпроект"

Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. ФАД шоссе "Каквказ" М-29 г. Гудермес, Чеченская Республика
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)

на Ремонт и благоустройство
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 923110 руб.
Средства на оплату труда 37092 руб.
Сметная трудоемкость 2764,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Озеленение																
1	**ТЕР47-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	8,6	17,71		17,71	4,48		152		152	39			
2	**ТЕР47-01-001-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разбивка участка	100 м2	8,6	100,35	93,19				863	801			7,62	65,53	

3	**ТЕР47-01-046-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом	100 м2	8,6	82,98	56,45	26,53	3,54		714	486	228	30	5,32	45,75	
4	**ТЕР47-01-046-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	8,6	768,95	69,96	375,65	43,87		6613	602	3231	377	5,99	51,51	
5	**ТЕР47-01-006-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,4	273,09	87,13				109	35			8,09	3,24	
6	**ТЕР47-01-009-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 деревьев или кустарников	0,4	290,66	59,41	41,13	4,8		116	24	16	2	4,47	1,79	
7	**ТССЦ-414-0273** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	2	20,53					41						
8	**ТССЦ-414-0006** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт.	2	209,57					419						
9	**ТЕР47-01-031-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	10 м траншей	2	229,78	36,83	17,84	1,86		460	74	36	4	3,42	6,84	

10	**ТЕР47-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений	10 м живой изгороди	2	82,47	57,07	23,31	2,72		165	114	47	5	4,61	9,22	
11	**ТССЦ-414-0226** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	60	8,9					534						
12	**ТЕР47-01-048-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: механизированным способом	100 м2 корыта	0,1	562,73	428,85	133,88	27,7		56	43	13	3	42,46	4,25	
13	**ТЕР47-01-049-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2 цветников	0,1	3314,1	512,3				331	51			46,7	4,67	
14	**ТЕР47-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2 цветников	0,1	8892,43	1782,28	1125,59	131,44		889	178	113	13	153,91	15,39	
15	**ТЕР47-01-006-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,2	273,09	87,13				55	17			8,09	1,62	
16	**ТЕР47-01-009-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 деревьев или кустарников	0,2	290,66	59,41	41,13	4,8		58	12	8	1	4,47	0,89	

17	**ТССЦ-414-0204** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ирга, высота 1,25-1,5 м (ландшафтный кустпрник)	шт.	2	9,1					18						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										11593	2437	3844	474		210,7	
Накладные расходы										3348						
Сметная прибыль										2620						
Итого по разделу 1 Озеленение										**17561**					**210,7**	
Раздел 2. Освещение																
18	**ТЕР33-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка стальных опор фонарей уличных	1 т опор	0,128 *64*2/1000*	11735,54	392,54	1534,11	137,99		1502	50	196	18	29,12	3,73	
19	**ТЕР33-04-014-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	2	124,09	28,01	95,58	11,1		248	56	191	22	2,29	4,58	
20	**ФССЦ-15.2.03.05-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Торшер уличный: пятирожковый (художественное литье), высота 4900 мм	шт	2	25511,72					51023						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										52773	106	387	40		8,31	
Накладные расходы										153						
Сметная прибыль										88						
Итого по разделу 2 Освещение										**53014**					**8,31**	
Раздел 3. МАФ																
21	**ТССЦ-116-0077** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Скамья на металлических ножках	шт.	8	1414,81					11318						
22	**Satom.ru**	Лев садовая фигура	шт	4	21168,42 *192010/1,2/7,71 *1,02*					84674						

23	**ФОНТАНКЛУБ**	Фигура садовая Дельфин, артикул 23.08, Н-130см	шт	1	525,88 *4770/1,2/7,71*1,02*					526						
24	**7 СЛОНОВ СЧАСТЬЯ ТОПИАР-СТУДИЯП**	Медведь садовая фигура	шт	1	29766,54 *270000/1,20/7,71*1,02*					29767						
25	**7 СЛОНОВ СЧАСТЬЯ ТОПИАР-СТУДИЯП**	Слон садовая фигура	шт	1	4409,86 *40000/1,2/7,71*1,02*					4410						
26	**7 СЛОНОВ СЧАСТЬЯ ТОПИАР-СТУДИЯП**	БЫК садовая фигура	шт	1	23151,75 *210000/1,2/7,71*1,02*					23152						
27	**ТССЦ-116-0093** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Урна металлическая	шт.	1	520,01					520						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										154367						
Итого по разделу 3 МАФ										**154367**						
Раздел 4. Ограда																
28	**ТЕР09-06-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж: решеток оград	1 т конструкций	2,2 *275*8/1000*	855,02	598,31	157,41	2,24		1881	1316	346	5	50,79	111,74	
29	**Flagma**	Забор металлический для уличной площадки	м	275	313,45 *2900/1,2/7,71*					86199						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										88080	1316	346	5		111,74	
Накладные расходы										1189						
Сметная прибыль										1123						
Итого по разделу 4 Ограда										**90392**					**111,74**	
Раздел 5. Покрытие асфальтобетонное																

30	**ТЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,25	24,04		24,04	6,08		30		30	8			
31	**ТЕР01-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,3125 *1250*0,25/1000*	1127,34		1127,34	267,25		352		352	84			
32	**ТЕР01-02-003-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01	1000 м3 уплотненного грунта	0,3125 *1250*0,25/1000*	85,36		85,36	31,65		27		27	10			
33	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,875 *1250*0,15/100*	3974,3	270,2	3680,86	384,6		7452	507	6902	721	24,19	45,36	
34	**ТССЦ-408-0051** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	м3	236,25 *187,5*1,26*	86,07					20334						
35	**ТЕР27-06-024-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	1000 м2 покрытия и основания	1,25	29688,34	654,35	2637,2	411,87		37110	818	3297	515	57,5	71,88	
36	**ТЕР27-06-024-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	1000 м2 покрытия и основания	1,25	6371,5	7,28	200,36	33,82		7964	9	250	42	0,64	0,8	

37	**ТЕР27-06-020-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,25	48151,87	509,01	2757,54	362,33		60190	636	3447	453	38,3	47,88	
38	**ТЕР27-06-021-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 *(Новый коэффициент ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))*	1000 м2 покрытия	1,25	44783,92	9,6	28,64			55980	12	36		0,72	0,9	
39	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,25	38753,44	509,01	2757,54	362,33		48442	636	3447	453	38,3	47,88	
40	**ТЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))*	1000 м2 покрытия	1,25	26525,22	7,2	22,74			33157	9	28		0,54	0,68	
41	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	7,24	4639,33	888,61	88,74	12,67		33589	6434	642	92	76,08	550,82	
42	**ТССЦ-403-8021** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	724	62,61					45330						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										349957	9061	18458	2378		766,2	
Накладные расходы										16196						
Сметная прибыль										10821						
Итого по разделу 5 Покрытие асфальтобетонное										**376974**					**766,2**	
Раздел 6. Плиточное покрытие																

43	**ТЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,12	24,04		24,04	6,08		27		27	7			
44	**ТЕР01-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,28 *1120*0,25/1000*	1127,34		1127,34	267,25		316		316	75			
45	**ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,68 *1120*0,15/100*	2704,47	174,02	2507,21	259,32		4544	292	4212	436	15,72	26,41	
46	**ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Смесь песчано-гравийная природная	м3	198,68	64,34					12783						
47	**ТЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок *424,20 = 7 128,67 - 1 х 6 704,47*	1 т	2,4864 *1120*10*0,222/1000*	424,2	154,59	44,52	2,98		1055	384	111	7	12,64	31,43	
48	**ТССЦ-204-0001** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	2,4864 *1120*10*0,222/1000*	6548,93					16283						
49	**ТЕР11-01-025-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком Брусчатка "Замок" *9 817,50 = 29 776,50 + 100 х (82,93 - 282,52)*	100 м2 покрытия	11,2	9817,5	1173,62	310,39	39,28		109956	13145	3476	440	94,8	1061,76	

50	**ТЕР27-02-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	7,2	3482,45	888,61	88,74	12,67		25074	6398	639	91	76,08	547,78	
51	**ТССЦ-403-8023** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	720	22,19					15977						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										186015	20219	8781	1056		1667,38	
Накладные расходы										27447						
Сметная прибыль										17340						
Итого по разделу 6 Плиточное покрытие										**230802**					**1667,38**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										842785	33139	31816	3953		2764,33	
Накладные расходы										48333						
Сметная прибыль										31992						
Итоги по смете:																
Озеленение. Защитные лесонасаждения										17561					210,7	
Линии электропередачи										1991					8,31	
Малые архитектурные формы										205390						
Строительные металлические конструкции										90392					111,74	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										1019						
Автомобильные дороги										435922					1340,39	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										18003					31,43	
Полы										152832					1061,76	
Итого										923110					2764,33	
В том числе:																
Материалы										777830						
Машины и механизмы										31816						
ФОТ										37092						
Накладные расходы										48333						
Сметная прибыль										31992						
ВСЕГО по смете										**923110**					**2764,33**	

Составил: _____

Проверил: _____